

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„Construire pod peste râul Ialomita și drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritorială a comunelor Șotânga și Doicești, județul Dâmbovița”

Beneficiar: COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Proiectant: S.C INFRA SYSTEM PROIECT S.R.L.

Nr. proiect: 209/2018

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

a) indicatori maximali, lei

1	Valoarea totală (INV) inclusiv TVA din care construcții-montaj C+M	6.929.186,02
		6.404.610,43

Valoarea totală (INV) exclusiv TVA din care construcții-montaj C+M	5843793,66
	5382025,57

Cursul euro leu la B.N.R. la 28.10.2016 4,4978 lei/1euro

2	Eșalonarea investiției (INV/C+M):		
		Investitia	C+M
	Anul I	3.482.731,67	2.691.012,78
	Anul II	3.446.454,35	2.691.012,78

3 Durata de realizare (luni) 20 luni

4. capacitati in unitati fizice

4.1. principalii indicatori tehnici

b) indicatorii minimali

Pod rutier peste raul Ialomita	L=90m
Drum modernizat, inclusiv podul din care:	L=1625,00m
Rampa Sotanga	L=397,00m
Rampa Doicesti	L=1138,00m

4.2. alti indicatori tehnici

Lățime cale pod	7m	630 mp
Lățime trotuare pod	2x1m (pe ambele sensuri)	180 mp
Drum cu o banda de circulatie	120mx3.00	
Drum cu 2 benzi de circulatie	539mlx6.00	
	860mlx5.50	
Parte carosabila sens giratoriu	16mlx4.50	
Acostamente	985.68 ml	
Trotuar	397 ml	
Rigola de acostament	765ml	
Șant pereat	62ml	
Zid din gabioane	160 ml	
Iluminat (stalpi complet echipați)	28 buc	



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Proiectare si executie lucrari „Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dâmbovita ”

Faza: D.T.A.C.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	19% lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-
Total capitol 1		-	-	-
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Total capitol 2		-	-	-
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	48.400,00	9.196,00	57.596,00
	3.1.1. Studii de teren	48.400,00	9.196,00	57.596,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
	3.1.3. Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.3	Expertizare tehnica	5.000,00	950,00	5.950,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	97.165,81	18.461,50	115.627,31
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie avizare lucrari de interventii si deviz general	55.000,00	10.450,00	65.450,00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	-	-	-
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie si DTAC	32.165,81	6.111,50	38.277,31
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	5.000,00	950,00	5.950,00
3.7	Consultanta	45.000,00	-	45.000,00
3.8	Asistenta tehnica	37.000,00	1.900,00	38.900,00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	27.000,00	-	27.000,00
Total capitol 3		252.565,81	34.307,50	286.873,31
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	5.382.025,57	1.022.584,86	6.404.610,43
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotari	150.000,00	28.500,00	178.500,00
4.6	Active necorporale	-	-	-
Total capitol 4		5.532.025,57	1.051.084,86	6.583.110,43
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	-	-	-
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	-	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	59.202,28	-	59.202,28
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5%)	26.910,13	-	26.910,13
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1%)	5.382,03	-	5.382,03
	5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor - CSC (0.5%)	26.910,13	-	26.910,13
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	-	-	-
Total capitol 5		59.202,28	-	59.202,28
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-
Total capitol 6		-	-	-
Total GENERAL		5.843.793,66	1.085.392,36	6.929.186,02
din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		5.382.025,57	1.022.584,86	6.404.610,43

